Anexo VII

Orçamento de Materiais c/ BDI - Proposta						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QTD.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR UNIT. C/ BDI (16,8%)**	**TOTAL**
1	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO TRIFASICO, 300KVA	Unid.	1			
2	POSTE CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, 11 M/600KGF	Unid.	2			
3	POSTE CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, 11 M/300KGF	Unid.	2			
4	ESTRUTURA PRIMARIA COMPLETA CE3+PT	Unid.	1			
5	ESTRUTURA PRIMARIA COMPLETA CE1A	Unid.	2			
6	ESTRUTURA PRIMARIA COMPLETA CE2	Unid.	1			
7	ESTRUTURA PRIMARIA COMPLETA CE3 FU	Unid.	1			
8	ESTRUTURA SECUNDARIA COMPLETA	Unid.	4			
9	CABO ALUMÍNIO, COBERTO, PARA REDE COMPACTA, 15KV, BITOLA 50MM²	Unid.	400			
10	CABO ALUMÍNIO NU CA, 1/A AWG	Unid.	135			
11	CORDOALHA DE FIOS, AÇO ZINCADO, DIAMETRO 9.5MM	Unid.	135			
12	ESPAÇADOR POLIMÉRICO PARA REDES COMPACTAS DE 13,8KV	Unid.	18			
13	CHAVE FUSÍVEL, DISTRIBUIÇÃO, C/ ISOLADOR POLIMERICO, 15KV, 100A, 10KA	Unid.	6			
14	PARA-RAIO OXIDO DE ZINCO, POLIMERICO, TENSAO NOMINAL 15 KV, 10KA	Unid.	3			
15	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR ,PARA POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, DIAMETRO 250MM, ACO ZINCADO	Unid.	1			
16	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR ,PARA POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, DIAMETRO 240MM, ACO ZINCADO	Unid.	1			
17	HASTE ATERRAMENTO, ACO ZINCADO, CANTONEIRA, 5X25X25X2400MM	Unid.	3			
18	MISCELÂNIA (CONECTORES, FITAS, AMARRAÇÃO, PARAFUSOS, ALÇAS PRÉ FORMADAS...)	Conj.	1			
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS						