

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>Serviços Gerais</b>						
<b>1.1</b>			<b>Administração da Obra</b>						
1.1.1	93565	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H POR DIA)	MES	3				
	ADAPTADO								
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3				
1.1.3	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3				
1.1.4	2	Próprio	ART DA OBRA	und	1				
<b>1.2</b>			<b>Canteiro - Implantação e Manutenção</b>						
1.2.1	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3				
1.2.2	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	3				
1.2.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6				
<b>2</b>			<b>Portão</b>						
2.1	E9099	Próprio	Portão p/ passagem de veículo com postes (bitola mínima de 3") e molduras de tubos galvanizados, 1 1/2", tela de arame galvanizado 14 BWG, malha, 2" (5 X 5 cm), e com duas folhas de abrir, incluindo ferragens, abertura mínima livre de 3,60 m.	und	3				
<b>3</b>			<b>Alambrado</b>						
3.1	98522	Próprio	Alambrado com tela de arame galvanizado	M	4200				
	ADAPTADO								
<b>4</b>			<b>Aterramento</b>						
4.1	Terracap 9	Próprio	Cordoalha fios aço zincado diametro 6,4mm, não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação	M	168				
4.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	84				

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral