

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO

Orçamento para Instalação de Calçamento em Águas Claras - DF				Data:		mai/19	
Responsável Técnico			Marcos André Almeida de Mendonça		Data-base SINAPI		mar/19
CREA			1014348790D-GO				
Código	Referência	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
		1	<b>CALÇADAS EM CONCRETO</b>				
			<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>				
73859/001	SINAPI	1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M²	2555,48	0,12	306,66
74010/001	SINAPI	1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6.0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	255,55	1,67	426,77
97915	SINAPI	1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M³xKM	5366,51	1,10	5.903,16
			<b>REGULARIZAÇÃO</b>				
72961	SINAPI	1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	2555,48	1,23	3.143,24
			<b>BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)</b>				
96396	SINAPI	1.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (3 CM)	M³	76,66	135,94	10.421,76
72888	SINAPI	1.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M³	76,66	1,16	88,93
97915	SINAPI	1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M³xKM	1609,95	1,10	1.770,95
			<b>REVESTIMENTO</b>				
94991A	SINAPI	1.8	EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 20 MPA, NÃO ARMADO E JUNTAS SERRADAS 2X2 M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA (ESPESSURA 6 CM)	M3	153,33	407,05	62.412,49
<b>TOTAL</b>							<b>84.473,96</b>

Código	Referência	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
		2	<b>ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS</b>				
90777	SINAPI	2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS POR DIA)	H	44,00	83,96	3.694,24
94295	SINAPI	2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	2,00	4.387,77	8.775,54
	CREA/DF	2.3	ART DA OBRA	UN	1,00	226,50	226,5
74209/001	SINAPI	2.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m x 2m)	M2	6,00	351,43	2.108,58
Composição	SINAPI	2.5	COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M	1200,00	7,94	9.528,00
10775	SINAPI	2.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (Um Container para escritório e outro para almoxarifado)	MÊS	4,00	505,00	2020
10777	SINAPI	2.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	2,00	573,38	1146,76
5702	NOVACAP	2.8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	UND	1,00	2.272,64	2272,64
41598	SINAPI	2.9	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1,00	1.526,75	1526,75
78472 (A)	SINAPI	2.10	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA CALÇAMENTO	M²	2555,48	0,72	1839,95
<b>TOTAL</b>							<b>33.138,96</b>

<b>TOTAL DA PLANILHA</b>		<b>117.612,92</b>
<b>BDI (17,34%) ACÓRDÃO Nº 2622/2013</b>		<b>20.394,08</b>
<b>TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI)</b>		<b>138.007,00</b>