PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADO

Orçamento para Instalação de Gradeamento no Parque Ecológico Burle Marx				Data:	abr/18		
Código	**Referência**	**Item**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**R$ Unitário**	**R$ Total**
		1.	**SERVICOS GERAIS**				
73859/1	SINAPI	1.1.	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	9640,56	0,11	1.060,46
72898	SINAPI	1.2.	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1205,07	3,60	4.338,25
95286	SINAPI	1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 200 A 400 M	M3	1205,07	3,68	4434,66
						TOTAL	**9.833,37**

Código	**Referência**	**Item**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**R$ Unitário**	**R$ Total**
		2.	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
90777	SINAPI	2.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS POR DIA)	H	264	70,33	18.567,12
94295	SINAPI	2.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6	4.079,02	24.474,12
88326	SINAPI	2.3.	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. **Para o canteiro de obras.**	H	1440	22,27	32.068,80
	CREA/DF	2.4.	ART DA OBRA	UN	1	218,54	218,54
88326	SINAPI	2.5.	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. **Para vigilância em todo o perímetro do cercamento.**	H	1440	22,27	32.068,80
88326 (A)	SINAPI	2.6.	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. **Para vigilância em todo o perímetro do cercamento.**	H	2880	17,12	49.305,60
						TOTAL	**156.702,98**

Código	**Referência**	**Item**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**R$ Unitário**	**R$ Total**
		3.	**CANTEIRO DE OBRAS (50m x 20m)**				
74209/001	SINAPI	3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3m x 2m)	M2	6	348,3	2.089,80
73847/001	SINAPI	3.2.	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA. **(Um Container para escritório e outro para almoxarifado)**	MES	12	488,28	5.859,36
10777	SINAPI	3.3.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	6	709,63	4.257,78
74142/001	SINAPI	3.4.	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250. (Canteiro de Obras 50m x 20m)	M	140	40,55	5.677,00
E9684	SICRO	3.5.	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 Kw	DIA	110	315,41	34.694,55

93415 (A)	SINAPI	3.6.	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV	MES	6	829,76	4978,56
						TOTAL	**57.557,05**

Código	Referência	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R$ Unitário	R$ Total
		4.	**INSTALAÇÃO DE GRADEAMENTO**				
73787/001 (A)	SINAPI	4.1.	GRADE EM CHAPA GALVANIZADA, COM MALHA CENTRAL EM LÂMINAS VERTICAIS (CHAPA GALVANIZADA N° 18) E LÂMINAS HORIZONTAIS (CHAPA GALVANIZADA N° 16), MALHA 0,07 x 0,15 m E MONTANTES INTERMEDIÁRIOS E ESTICADORES	M2	19.281,12	160,48	3.094.234,14
						TOTAL	**3.094.234,14**

Código	Referência	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	R$ Unitário	R$ Total
		5.	**ATERRAMENTO DO GRADEAMENTO**				
96973 (A)	SINAPI	5.1.	CORDOALHA FIOS ACO ZINCADO DIAMETRO 64MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	488,29	18,31	8.940,59
96985 (A)	SINAPI	5.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12	UN	193,00	34,20	6.600,60
Composição	SINAPI	5.3	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, D = 25 A 29 CM	UN	49,00	174,85	8.567,65
						TOTAL	**24.108,84**

TOTAL DA PLANILHA	**3.342.436,38**
BDI (26,76%) ACÓRDÃO Nº 2622/2013	**894.435,98**
TOTAL DA OBRA (CUSTO + BDI)	**4.236.872,36**